

n°	Libellé	TOTAL OPERATION		Ilot 3	Ilot 4	Ilot 5	Réfection marquage
		Unité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
1.1.3	Installation et signalisation de chantier	Ft.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
1.2	ETUDES COMPLEMENTAIRES						
1.2.1	Géodetection complémentaire réseaux	Ft.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
1.2.2	Etude d'exécution	Ft.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
1.2.5	Dossier des ouvrages exécutés	Ft.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
1.7	DEMOLITION DE MATERIAUX EN BETON						
1.7.3	Dallage béton épaisseur < 20 cm	m ²	25,00			25,00	
1.8	DEPOSE DE PIECES DE VOIRIE						
1.8.1	Bordures de trottoirs + Bordurettes + Caniveau	ml	30,00			30,00	
2	TERRASEMENTS-FONDACTIONS						
2.2	RABOTAGE MECANIQUE D'ENROBES DE REVETEMENT						
2.2.1	Rabotage sur chaussée épaisseur de 6 cm y compris sciage	m ²	185,00	55,00	80,00	50,00	
6	BORDURES - CANIVEAUX - MACONNERIES						
6.1	BORDURE ET CANIVEAU - BETON						
6.1.8	Bordure type I2	ml	235,00	65,00	105,00	65,00	
6.1.16	Fourniture et mise en œuvre de système lumineux type œil de chat sur bordure T2	U	60,00	20,00	20,00	20,00	
7	REVETEMENT DE SURFACE						
7.2	BETON BITUMEUX						
7.2.3	Pose mécanique de type BBSG 0/10 - 132kg/m ²	m ²	125,00	35,00	55,00	35,00	
7.4	DALLES BETON						
7.4.1	Béton désactivé teinté ép. 15 cm	m ²	255,00	80,00	110,00	65,00	
7.4.1 BIS	Variation : béton balayé						
8	SIGNALISATION						
8.1	SIGNALISATION HORIZONTALE						
8.1.2	MARQUAGE RESINE						
8.1.2.1	Effacement marquage au sol par grenaille	m ²	20,00			20,00	
8.1.2.2	Résine blanche (enduit à froid bi-composant) pour zébras, passage piétons, stop et rampant	m ²	30,00		15,00	15,00	
8.1.2.3	Marquage ligne continue largeur 10 cm	ml	200,00	60,00	90,00	50,00	
8.1.2.4	Marquage ligne discontinue largeur 10 cm	ml	2100,00				2100,00
8.1.2.5	Résine blanche (enduit à froid bi-composant) pour marquage logo parking PMR, piste cyclable ou flèche directionnelle, logo passage	U	2,00			2,00	
8.2	SIGNALISATION VERTICALE						
8.2.12	Panneau type J5 - Balise tête d'Ilot	U	6,00	2,00	2,00	2,00	
8.2.12	Panneau présignalisation type A31b - passage piétons	U	4,00		2,00	2,00	